

Гранд-СМЕТА
ГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ:



МУП "Коммунальщик"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Подводка водопровода от магистрали к дому ул. у Локста
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 0,619 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,092 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0,29 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 0,32 чел. час
Составлен(а) с индексами пересчета в текущие цены августа 2015г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
Раздел 1.												
1	ТЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>(3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i>	0,00085 <i>1*0,5*1,7/1000</i>	5050,13	5050,13 641,34		4			4 1		
		Накладные расходы от ФОТ	95%*0,9 * (0,85*0,94)				10					
		Сметная прибыль от ФОТ	50%*0,85 * (0,8*0,9)				5					
		Всего с НР и СП					47					